

**UCHWAŁA NR XLVII.336.18
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 23 lutego 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Gminy Tyczyn na lata 2012-2022.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)

Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w miejsce wyrażenia „na lata 2012 – 2020” wpisuje się „na lata 2012 – 2022”.

§ 2. Zmienia się załącznik do uchwały nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 czerwca 2012 roku, który otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXII.148.16 z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Gminy Tyczyn na lata 2012-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Gminy Tyczyn na lata 2012-2022

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Tyczyn będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o. w Tyczynie opracowano na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).

Wieloletni plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

I. Stan istniejący oraz planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych na lata 2012–2022.

Aktualnie według stanu na koniec 2017 r. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o. w Tyczynie eksploatuje niżej wymienione urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne:

1. Wodociąg

Siecią wodociągową o łącznej długości 117,4 km i 3198 przyłączami na terenie Gminy objęte są miejscowości Tyczyn, Hermanowa, Kielnarowa, Matysówka, częściowo Borek Stary, oraz częściowo Osiedle Budziwój w Rzeszowie.

Sieć wodociągowa zasilana jest z 10 studni głębinowych i uzdatniana w trzech stacjach uzdatniania wody w Tyczynie, Budziwoju i Borku Starym.

2. Kanalizacja sanitarna

Ścieki komunalne odbierane są z 2 754 budynków z miejscowości: Tyczyn, Borek Stary, Hermanowa, Kielnarowa, Matysówka i Osiedle Biała w Rzeszowie a następnie odprowadzane siecią kanalizacyjną o długości 168 km wraz z 34 przepompowniami do oczyszczalni ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie.

W okresie objętym Planem PGK „Eko-Strug” świadczyć będzie usługi w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tyczyn na poziomie nie odbiegającym od usług świadczonych dotychczas.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w istniejącej infrastrukturze w zakresie ujęć wody i pompowni

Przedsięwzięcia z tego zakresu wynikają z konieczności:

- utrzymania sprawności technicznej istniejących sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- dostosowania technologii do aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania na usługi wodno-kanalizacyjne na terenie całej Gminy,

- zagwarantowania niezawodności zasilania w wodę i odprowadzania ścieków,
- dostosowania do wymagań ochrony środowiska,
- dostosowania do innych wymagań prawnych.

Planowane działania w tym zakresie to:

- budowa stacji nanofiltracji o przepustowości 25m³/h w SUW Tyczyn-Lasek,
- monitoring ujęć wody,
- montaż agregatu prądotwórczego w przepompowni wody Kamieniec,
- regeneracja 3 studni głębinowych,

Budowa nowych studni głębinowych w ramach potrzeb,

- wykonanie monitoringu pracy przepompowni kanalizacyjnych Tyczyn-Główna, Hermanowa.

III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

PGK „Eko-Strug” od wielu lat prowadzi działania mające na celu minimalizację strat wody, które będą kontynuowane poprzez:

- wymianę wodomierzy,
- remonty, konserwację oraz wymianę nieszczelnych hydrantów,
- remonty i wymianę przyłączy wodociągowych,
- sprawdzenie szczelności sieci wodociągowej,
- poprawę ściągalności opłat za pobór wody i egzekucję należności.

Racjonalizacja odprowadzania ścieków realizowana będzie przez:

- przegląd sieci kanalizacyjnej pod kątem jej szczelności i drożności,
- przebudowa nieszczelnych studzienek kanalizacyjnych, kolektorów i przyłączy,
- kontrolę przyłączy pod kątem odprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych i roztopowych,
- poprawę ściągalności opłat za odprowadzanie ścieków i egzekucję należności.

IV. Przedsięwzięcia inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby finansowania planowanych inwestycji

Planowane są m.in.:

1) w zakresie wodociągów:

- połączenie wodociągu Kielnarowa Wólka z Matysówką za pośrednictwem zbiorników o poj. 2 x 50 m³,
- rozbudowa istniejącego SUW na osiedlu Budziwój wraz z budową jednej studni głębinowej wraz z ciągiem technologicznym (montaż 6 filtrów i wymiana przewodów technologicznych),
- rozbudowa istniejących wodociągów w tym: wodociąg Kielnarowa Zagonianka, wodociąg Kielnarowa Obszary, wodociąg Kielnarowa Debrza,
- rozbudowa sieci wodociągowej i pompowni wody przy ul. Sportowców w Rzeszowie,
- usprawnienie automatyzacji procesu obsługi klientów poprzez montaż instrumentów pomiarowych na wodomierzach wraz z oprogramowaniem,
- wprowadzenie Informacji Przestrzennej GIS – zarządzanie online infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną w PGK „EKO-STRUG” Sp. z o.o.
- bieżące remonty sieci wodociągowej na terenie Gminy Tyczyn (remont i wymiana przyłączy wodociągowych, sprawdzenie szczelności sieci wodociągowej),
- budowa wodociągu i SUW w Borku Starym,
- budowa 3 zbiorników na wodę na terenie Gminy,
- rozbudowa wodociągów do nowopowstałych budynków,

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej:

- budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Kielnarowa Wólka,
- budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Debrza,
- budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków Kielnarowa-Królka,
- budowa kanalizacji sanitarnej Hermanowa Pańskie Pola-Babi Dół,
- budowa kanalizacji sanitarnej do nowopowstałych budynków,
- bieżące remonty sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyczyn.

3) przedsięwzięcia innowacyjne:

- zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obszarze Gminy Tyczyn.

Zakres rzeczowy wyżej wymienionych zadań, ich koszt oraz źródła finansowania przedstawia tabela

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY PRZEZ: GMINA TYCZYN; PGK „EKO-STRUG” Sp. z o.o.

Planowane prace związane z rozbudowywaniem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w związku z intensywnym budownictwem mieszkaniowym na terenie gminy realizowane będą w ramach posiadanych środków.