

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 I. Podbudowa						
1.1 KNR 231/114/5						
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (25cm)						
0+016-0+980	(980-16)*3,14	=	3 026,96			
			3 026,96	~3 027,0		m2
1.2 KNR 231/114/6						
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości						
				3 027	10,0	m2
2 II. Pobocza						
2.1 KNR 231/103/4						
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV						
	(980*2*0,5)	=	980,0			
			980,0	~980,0		m2
2.2 KNR 231/114/7						
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (10cm)						
	980-(280*0,5)	=	840,0			
			840,0	~840,0		m2
2.3 KNR 231/114/8						
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości						
				840	2,00	m2
3 III. Odwodnienie-rowy						
3.1 KNR 231/1403/6						
Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm						
0+000-0+67,5	67,5	=	67,5			
Korytka ściekowe na wodnicach	200	=	200,0			
			267,5	~267,5		m
3.2 KNR 231/109/3						
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm						
	280*0,6	=	168,0			
			168,0	~168,0		m2
3.3 KNR 231/109/4						
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy						
				168	-2,00	m2
3.4 KNR 231/606/4						
Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 20 cm na ławie betonowej 20 cm.-przy jezdni						
68	348-68	=	280,0			
			280,0	~280,0		m