

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Budowa budynku segmentu dydaktyczno-żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie ul. Grunwaldzka 31-etap I (stan surowy otwarty)**”

Gmina Tyczyn, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Budowa budynku segmentu dydaktyczno-żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie ul. Grunwaldzka 31-etap I (stan surowy otwarty)**”:

Pytanie 1: Proszę o sprecyzowanie w których dokładnie pomieszczeniach mają być wykonane instalacje elektryczne – gniazda, łączniki oświetlenia, oprawy oświetleniowe.

Odpowiedź: Instalacja oświetlenia i gniazd wykonana ma być wyłącznie w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznej pom 1.4 oraz we wiatrołapie pom. 1.17. Należy wykonać oświetlenie zewnętrzne od strony wejścia do wiatrołapu.

Pytanie 2: Schemat E-14. zawiera obwód zasilający Tablice kuchni TK – który nie ma odzwierciedlenia materiału w przedmiarze. Okablowanie N2XH-J 5x16 mm². Proszę o uzupełnienie.

Pytanie 3: Brak w przedmiarze WLZ z RGSDŻ do TG – okablowanie N2XH – 5x16 mm². Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 2 i 3: Przedmiar jest kompletny i zgodny z przedstawionymi poniżej założeniami:

1. Demontaże i likwidacje instalacji zgodne z opisem technicznym.
2. W pełni wyposażone rozdzielnie elektryczne wyszczególnione w przedmiarze (rozdzielni kuchni TK nie wykonujemy).
3. Wewnętrzne linie zasilające - Wszystkie z wyłączeniem zasilania tablicy kuchni TK (stąd brak przewodu N2XH-J 5x16 bo taki służy wyłącznie do zasilania tej tablicy).
4. Trasy koryt kablowych zgodnie z opracowaniem graficznym (zwrócić uwagę na "UWAGI" zawarte w legendzie - nak korytami silnoprądowymi ma znaleźć się trasa koryt siatkowych dla instalacji niskoprądowych o długościach i typach podanych w przedmiarze).
5. Wykonać połączenia wyrównawcze tras koryt kablowych oraz innych instalacji zgodnie z opisem technicznym.
6. Wykonać rozbudowę instalacji rozgłoszeniowej dla pomieszczenia 1.17 i doprowadzić instalację do sali gimnastycznej wg. opisu.
7. Wykonać instalację dzwonkową dla pomieszczenia 1.17 i doprowadzić instalację do sali gimnastycznej wg. opisu.
8. Wykonać instalację odgromową i uziemienia zgodnie z opisem technicznym i opracowaniem graficznym.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty oraz nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Anna Fil
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. www.bip.tyczyn.pl
2. a/a.