

## Załącznik nr 2 - Przedmiar robót

| Lp.       | Opis                                                                                                                                                                                                                                   | Ilość | Jedn. | Cena netto<br>[zł] | cena brutto<br>[zł] |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ogrodzenie</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                    |                     |
| 1.1       | Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych wraz z wywózką i utylizacją odpadów                                                                                                                                  | 80    | m     |                    |                     |
| 1.2       | Montaż ogrodzenia systemowego panelowego wraz z furtką, wykonaniem fundamentów pod słupki i pod furtkę, z wykonaniem podmurówki z deski betonowej gładkiej w obramowaniu metalowym; wysokość ogrodzenia 1,5 m                          | 84    | m     |                    |                     |
| <b>2.</b> | <b>Utwardzenie terenu</b>                                                                                                                                                                                                              |       |       |                    |                     |
| 2.1       | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV                                                                                                                      | 131,2 | m2    |                    |                     |
| 2.2.      | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm                                                                                                        | 131,2 | m2    |                    |                     |
| 2.3       | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 131,2*0,5 | 65,6  | m3    |                    |                     |
| 2.4       | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe                                                                                                                                                | 44,0  | m     |                    |                     |
| 2.5       | Ława betonowa z oporem pod krawężniki                                                                                                                                                                                                  | 1,8   | m3    |                    |                     |
| 2.6       | Obrzeża chodnikowe o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                                                                                  | 12,2  | m     |                    |                     |
| 2.7       | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                                                                      | 33,0  | m     |                    |                     |
| 2.8       | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10 cm - materiał po stronie Inwestora (piasek)                                                                                                                                          | 131,2 | m2    |                    |                     |
| 2.9       | Podbudowa przepuszczalna pod kostkę brukową i płyty ażurowe z kruszyw (tłuczeń 15cm / kliniec 5cm / grys 5cm)                                                                                                                          | 131,2 | m2    |                    |                     |
| 2.10      | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, kolor szary                                                                                                                                                                     | 13,2  | m2    |                    |                     |
| 2.11      | Utwardzenie z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x10cm, z wypełnieniem spoin ziemią i obsiana trawą                                                                                                                            | 118,0 | m2    |                    |                     |
| <b>3.</b> | <b>Usunięcie drzew</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                    |                     |
| 3.1       | Wycinka drzew wraz karczowaniem korzeni; wywiezienie drewna i uprzątnięcie terenu                                                                                                                                                      | 2,0   | szt.  |                    |                     |