

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Szatnia Goście + Szatnia Gospodarze			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią, korytarz klatka schodowa	m ²		
d.1	1216-01				
	Goście	1,78*4,74+2,4*2,69+2,87*2,41	m ²	21,810	
	Gospodarze	5,15*1,78+5,18*3,14	m ²	25,432	
				RAZEM	47,242
2	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	0234-06				
	wc	1	kpl.	1,000	
	wc	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - bidet	kpl.		
d.1	0234-02				
	wc	1	kpl.	1,000	
	wc	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08				
	wc	1	kpl.	1,000	
	wc	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01				
	wc	1	szt.	1,000	
	wc	1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 4-02	Demontaż baterii prysznicowej	szt.		
d.1	0141-03				
	Umywalka	5	szt.	5,000	
	umywalka	5	szt.	5,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego lub z rur gładkich analogia - demontaż grzejnika aluminiowego	kpl.		
d.1	0521-02				
	wc	2	kpl.	2,000	
	umywalka	2	kpl.	2,000	
	wc	2	kpl.	2,000	
	umywalka	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	8,000
8	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm demontaż zaworu czepalnego	szt.		
d.1	0133-01				
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwi do wc, bidet, główne, i umywalka	szt.		
d.1	0354-04				
	umywalka1	1	szt.	1,000	
	umywalka 2	1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
	Umywalka1	2,23*(5,08*2+2,15*2)-0,9*2,0-2*0,6*0,6+2*0,35*(0,6*4)	m ²	31,406	
	wc1	2,23*(2,21*2+1,05*2+0,87*2+1,36*2+1,22*2+1,35*2)-0,9*5	m ²	31,448	
	Umywalka2	2,23*(4,69*2+2,15*2)-0,9*2,0-2*0,6*0,6+2*0,35*(0,6*4)	m ²	29,666	
	wc2	2,23*(2,20*2+1,05*2+0,87*2+1,34*2+1,23*2+1,35*2)-0,9*5	m ²	31,358	
				RAZEM	123,878
11	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
	Umywalka	2,15*5,08	m ²	10,922	
	wc	2,21*1,05+0,87*1,36+1,22*1,35	m ²	5,151	
	umywalka	2,15*4,69	m ²	10,084	
	wc	2,20*1,05+0,87*1,34+1,23*1,35	m ²	5,136	
				RAZEM	31,293
12	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych, rozebraonie posadzki i odpływu liniowego analogia	m ²		
d.1	0504-01				
		1,0*0,3	m ²	0,300	
		1,0*0,3	m ²	0,300	
				RAZEM	0,600
13	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50	szt.		
d.1	0234-02				
		mm analogia odpływ liniowy	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	2,000
14	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu analogia	m ³		
d.1	0116-04				
		3	m ³	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
15	KNR 19-01 d.1 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR 19-01 d.1 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³		
		Krotność = 7	m ³	3,000	
		3		RAZEM	3,000
17	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - analogia poszpachlowanie tynku sufitu gips woodporny	m ²		
	Umywalnia	2,15*5,08	m ²	10,922	
	wc	2,21*1,05+0,87*1,36+1,22*1,35	m ²	5,151	
	umywalnia	2,15*4,69	m ²	10,084	
	wc	2,20*1,05+0,87*1,34+1,23*1,35	m ²	5,136	
				RAZEM	31,293
18	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	Umywalnia	2,15*5,08	m ²	10,922	
	wc	2,21*1,05+0,87*1,36+1,22*1,35	m ²	5,151	
	umywalnia	2,15*4,69	m ²	10,084	
	wc	2,20*1,05+0,87*1,34+1,23*1,35	m ²	5,136	
				RAZEM	31,293
19	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
	Umywalnia	2,15*5,08	m ²	10,922	
	wc	2,21*1,05+0,87*1,36+1,22*1,35	m ²	5,151	
	umywalnia	2,15*4,69	m ²	10,084	
	wc	2,20*1,05+0,87*1,34+1,23*1,35	m ²	5,136	
				RAZEM	31,293
20	KNR 2-02 d.1 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki do 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
	umywalnia	2,15*5,08	m ²	10,922	
	wc	2,21*1,05+0,87*1,36+1,22*1,35	m ²	5,151	
	umywalnia	2,15*4,69	m ²	10,084	
	wc	2,20*1,05+0,87*1,34+1,23*1,35	m ²	5,136	
				RAZEM	31,293
21	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
	umywalnia	2,56*(5,08*2+2,15*2)-0,9*2,0-2*0,6*0,6+2*0,35*(0,6*4)	m ²	36,178	
	wc	2,56*(2,21*2+1,05*2+0,87*2+1,36*2+1,22*2+1,35*2)-0,9*5	m ²	36,767	
	Umywalnia	2,56*(4,69*2+2,15*2)-0,9*2,0-2*0,6*0,6+2*0,35*(0,6*4)	m ²	34,181	
	wc	2,56*(2,20*2+1,05*2+0,87*2+1,34*2+1,23*2+1,35*2)-0,9*5	m ²	36,665	
				RAZEM	143,791
22	KNR 2-02 d.1 0829-11	Licowanie ścian płytkami o wymiarach do 40x40 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
	Umywalnia	2,56*(5,08*2+2,15*2)-0,9*2,0-2*0,6*0,6+2*0,35*(0,6*4)	m ²	36,178	
	wc	2,56*(2,21*2+1,05*2+0,87*2+1,36*2+1,22*2+1,35*2)-0,9*5	m ²	36,767	
	Umywalnia	2,56*(4,69*2+2,15*2)-0,9*2,0-2*0,6*0,6+2*0,35*(0,6*4)	m ²	34,181	
	wc	2,56*(2,20*2+1,05*2+0,87*2+1,34*2+1,23*2+1,35*2)-0,9*5	m ²	36,665	
				RAZEM	143,791
23	KNR 0-40 d.1 0101-02	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w strefie stawiania ścian wylewanych-betonowych analogia izolacja brodzika i posadzki analogia	m ²		
	umywalnia 1	2,15*5,08	m ²	10,922	
	umywalnia 2	2,15*4,69	m ²	10,084	
				RAZEM	21,006
24	KNR 0-40 d.1 0104-01	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiekającej - izolacja w łazience ściany analogia	m ²		
	umywalnia 1	2,56*(5,08*2+2,15*2)-0,9*2,0	m ²	35,218	
	umywalnia 2	2,56*(4,69*2+2,15*2)-0,9*2,0	m ²	33,221	
				RAZEM	68,439
25	KNR 0-40 d.1 0110-01	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych narożników taśmą hydroizolacyjną analogia	m		
	umywalnia 1	2,56*4+5,08*2+2,15*2	m	24,700	
	umywalnia 2	2,56*4+4,69*2+2,15*2	m	23,920	
				RAZEM	48,620
26	ZKNR C-2 d.1 0101-08	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie Gruntowanie pod tynki, płytki, malowanie, izolacje	m ²		
	umywalnia 1	Krotność = 2 2,56*(5,08*2+2,15*2)-0,9*2,0-2*0,6*0,6+2*0,35*(0,6*4)+2,15*5,08	m ²	47,100	
	umywalnia 2	2,56*(4,69*2+2,15*2)-0,9*2,0-2*0,6*0,6+2*0,35*(0,6*4)+2,15*4,69	m ²	44,264	
				RAZEM	91,364
27	KNR AT-22 d.1 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm - silikonowanie narożników wewnętrznych z płytek	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	umywalnia 1	2,56*4+5,05*2+2,15*2	m	24,640	
	umywalnia 2	2,56*4+4,69*2+2,15*2	m	23,920	
				RAZEM	48,560
28	KNR AT-02	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działo-	szt.		
d.1	2058-01	wych w gotowych otworach analogia ościeżnica stalowa	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni po-	m ²		
d.1	1017-02	nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone do pomieszczeń mokrych	m ²	1,800	
		0,9*2	m ²	1,800	
		0,9*2			
				RAZEM	3,600
30	KNR-W 2-02	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
d.1	1215-01	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
31	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.1	0504-01	zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.	2,000	
	Umywalnia	2	szt.	3,000	
	wc	3	szt.	2,000	
	Umywalnia 2	2	szt.	3,000	
	wc 2	3	szt.	3,000	
				RAZEM	10,000
32	KNR 0-31	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do	szt.		
d.1	0107-05	baterii automatycznej	szt.	5,000	
	umywalnia 1	5	szt.	5,000	
	Umywalnia 2	5			
				RAZEM	10,000
33	KNR 2-15	Montaż obsadzenie odpływu liniowego - analogia	kpl.		
d.1	0223-02	1+1	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR-W 2-15	Miska typu compact ze spluczką	kpl.		
d.1	0233-03	1+1	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
35	KNR 2-15	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych	szt.		
d.1	0221-02	1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36	KNR 2-15	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
d.1	0225-02	1+1	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.1	0115-02	1+1	szt.	2,000	
	wc			RAZEM	2,000
38	KNR 0-31	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie bateria termostatyczna	szt.		
d.1	0111-06	automatyczna wraz z natryskiem	szt.	10,000	
	Umywnia	5+5		RAZEM	10,000
39	KNR 4-01	Montaż lustra	szt.		
d.1	0322-01	1+1	szt.	2,000	
	wc			RAZEM	2,000
40	KNR 2-15	Zawór grzejnikowy kątowy termostatyczny 1/2 x 1/2	szt.		
d.1	0415-01	4+4	szt.	8,000	
	Umywalnia			RAZEM	8,000
41	KNR 0-31	Grzejniki stalowe łazienkowe; podłączenie do instalacji c.o. od dołu śr. 15 mm	szt.		
d.1	0207-04	grzejnik płytowy	szt.	4,000	
	Umywania	2+2	szt.	4,000	
	WC	2+2		RAZEM	8,000
42	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni do 1.	m ²		
d.1	1210-08	0 m2 analogia malowanie ościeżnic stalowych wc	m ²	2,250	
		0,75*3	m ²	2,250	
		0,75*3		RAZEM	4,500
43	KNR-W 2-15	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0135-01	1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Wc dla niepełnosprawnych + łazienka na poddaszu		RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią, korytarz klatka schodowa	m ²		
d.2	1216-01		m ²	16,000	
	niepełnospr	16	m ²	25,000	
	poddasze	25			
				RAZEM	41,000
45	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.2	0234-06		kpl.	1,000	
	niepełnospr	1	kpl.	1,000	
	poddasze	1			
				RAZEM	2,000
46	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2	0235-08		kpl.	1,000	
	niepełnospr	1	kpl.	1,000	
	poddasze	1			
				RAZEM	2,000
47	KNR 4-02	Demontaż wanny analogia demontaż kabiny prysznicowej	kpl.		
d.2	0235-07		kpl.	1,000	
	niepełnospr	1			
				RAZEM	1,000
48	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.2	0132-01		szt.	2,000	
	niepełnospr	1+1	szt.	1,000	
	poddasze	1			
				RAZEM	3,000
49	KNR-W 4-02	Demontaż baterii prysznicowej	szt.		
d.2	0141-03		szt.	1,000	
	niepełnospr	1	szt.	1,000	
	poddasze	1			
				RAZEM	2,000
50	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego lub z rur gładkich analogia - demontaż grzejnika aluminiowego	kpl.		
d.2	0521-02		kpl.	1,000	
	niepełnospr	1	kpl.	1,000	
	poddasze	1			
				RAZEM	2,000
51	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15		m ²	13,400	
	niepełnospr	2,0*(1,95+2,05+1,43+1,2+0,97-0,9)	m ²	21,208	
	wc poddasze	2,2*(1,0+2,0+1,0+2,0-0,8*2)+2,2*(0,97*2+2,05*2-0,8)	m ²		
				RAZEM	34,608
52	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.2	0811-07		m ²	3,398	
	niepełnospr	1,95*2,05-0,6	m ²	3,989	
	wc poddasze	1,0*2 +0,97*2,05			
				RAZEM	7,387
53	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu analogia	m ³		
d.2	0116-04		m ³	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
54	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.2	0118-13		m ³	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
55	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³		
d.2	0118-14		m ³	1,000	
		Krotność = 7			
		1			
				RAZEM	1,000
56	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - analogia poszpachlowanie tynku sufitu gips woodporny	m ²		
d.2	0815-06		m ²	7,654	
	niepełnospr	1,95*2,05-0,6+0,56*(1,95+2,05+1,43+1,2+0,97)	m ²	9,489	
	wc poddasze	1,0*2 +0,97*2,05+3+2,5			
				RAZEM	17,143
57	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03		m ²	7,654	
	niepełnospr	1,95*2,05-0,6+0,56*(1,95+2,05+1,43+1,2+0,97)	m ²	9,489	
	wc poddasze	1,0*2 +0,97*2,05+3+2,5			
				RAZEM	17,143
58	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	1118-01		m ²	3,398	
	niepełnospr	1,95*2,05-0,6	m ²	3,989	
	wc poddasze	1,0*2 +0,97*2,05			
				RAZEM	7,387
59	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki do 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.2	1118-11				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	niepełnospr wc poddasze	1,95*2,05-0,6 1,0*2 +0,97*2,05	m ² m ²	3,398 3,989	
				RAZEM	7,387
60	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	0829-01		m ²		
	niepełnospr	2,0*(1,95+2,05+1,43+1,2+0,97-0,9)	m ²	13,400	
	wc poddasze	2,5*(1,0+2,0+1,0+2,0-0,8*2)+2,2*(0,97*2+2,05*2-0,8)	m ²	22,528	
				RAZEM	35,928
61	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach do 40x40 cm na klej metodą kombinowa-	m ²		
d.2	0829-11		m ²		
	niepełnospr	2,0*(1,95+2,05+1,43+1,2+0,97-0,9)	m ²	13,400	
	wc poddasze	2,5*(1,0+2,0+1,0+2,0-0,8*2)+2,2*(0,97*2+2,05*2-0,8)	m ²	22,528	
				RAZEM	35,928
62	KNR 0-40	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w strefie stawiania ścian wyle-	m ²		
d.2	0101-02	wanych-betonowych analogia izolacja brodzika i posadzki analogia	m ²		
	niepełnospr	1,5*1,5	m ²	2,250	
	wc poddasze	1,0*1,0	m ²	1,000	
				RAZEM	3,250
63	KNR 0-40	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i	m ²		
d.2	0104-01	bezcisnieniowej wodzie przesiąkającej - izolacja w łazience ściany analogia	m ²		
	niepełnospr	1,5*2*2	m ²	6,000	
	poddasze	1,0*3	m ²	3,000	
				RAZEM	9,000
64	KNR 0-40	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych narożników taśmą hydroizolacyjną analo-	m		
d.2	0110-01	gia	m		
	niepełnospr	1,5*2+2	m	5,000	
	poddasze	1,0*2*3	m	6,000	
				RAZEM	11,000
65	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie Gruntowanie pod tynki, płytki,	m ²		
d.2	0101-08	malowanie, izolacje	m ²		
	niepełnospr	Krotność = 2 2,0*(1,95+2,05+1,43+1,2+0,97-0,9)+1,95*2,05-0,6+0,56*(1,95+2,05+1,43+1,2+0,97)	m ²	21,054	
	wc poddasze	2,5*(1,0+2,0+1,0+2,0-0,8*2)+2,2*(0,97*2+2,05*2-0,8)+1,0*2 +0,97*2,05+3+2,5	m ²	32,017	
				RAZEM	53,071
66	KNR AT-22	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinu-	m		
d.2	0105-06	jącą przy szerokości spoiny 6 mm - silikonowanie narożników wewnętrznych z	m		
	niepełnospr	1,95+2,05+1,43+1,2+0,97+2,0*4	m	15,600	
	poddasze	2,0*2+1*2	m	6,000	
				RAZEM	21,600
67	KNR-W 2-02	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
d.2	1215-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
68	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.2	0504-01	zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.		
	niepełnospr	1	szt.	1,000	
	poddasze	2	szt.	2,000	
				RAZEM	3,000
69	KNR 0-31	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do	szt.		
d.2	0107-05	bateri automatycznej dla niepełnosprawnych	szt.		
	niepełnospr	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNR 2-15	Montaż obsadzenie odpływu liniowego - analogia	kpl.		
d.2	0223-02		kpl.		
	niepełnospr	1	kpl.	1,000	
	poddasze	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	2,000
71	KNR-W 2-15	Miska typu compact dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.2	0233-03		kpl.		
	niepełnospr	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNR-W 2-15	Miska typu compact	kpl.		
d.2	0233-03		kpl.		
	poddasze	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR 2-15	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych dla niepełnosprawnych z syfo-	szt.		
d.2	0221-02	nem podtynkowym	szt.		
	niepełnospr	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR 2-15	Montaż umywalek pojedynczych	szt.		
d.2	0221-02		szt.		
	poddasze	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm dla niepełnos-	szt.		
d.2	0115-02	prawnych z syfonem podtynkowym	szt.		
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	niepełnospr	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.2	0115-02		szt.	1,000	
	poddasze	1		RAZEM	1,000
77	KNR 0-31	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 22 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.		
d.2	0107-02	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
78	KNR 0-31	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie bateria termostatyczna z natryskiem dla brodzika dla niepełnosprawnych	szt.		
d.2	0111-06		szt.	1,000	
	niepełnospr	1		RAZEM	1,000
79	KNR 0-31	Baterie natryskowe śr. 15 mm ze słuchawką	szt.		
d.2	0111-06		szt.	1,000	
	poddasze	1		RAZEM	1,000
80	KNR 4-01	Montaż lustra	szt.		
d.2	0322-01		szt.	1,000	
	niepełnospr	1	szt.	1,000	
	poddasze	1		RAZEM	2,000
81	KNR 2-15	Zawór grzejnikowy kątowy termostatyczny 1/2 x 1/2	szt.		
d.2	0415-01		szt.	1,000	
	niepełnospr	1	szt.	1,000	
	poddasze	1		RAZEM	2,000
82	KNR 0-31	Grzejniki stalowe łazienkowe; podłączenie do instalacji c.o. od dołu śr. 15 mm	szt.		
d.2	0207-04	grzejnik płytowy	szt.	1,000	
	niepełnospr	1	szt.	1,000	
	poddasze	1		RAZEM	2,000
83	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 analogia malowanie ościeżnic stalowych wc	m ²		
d.2	1210-08		m ²	0,750	
	niepełnospr	0,75	m ²	1,200	
	poddasze	0,6*2		RAZEM	1,950
84	KNR 2-02	Montaż kompletu poręczy i uchwytów w łazience dla niepełnosprawnych	szt.		
d.2	1219-04	uchwyt prosty 2 sztuki uchwyt uchulny 1 sztuka przy wc nierdzewne	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
3		WC dla kibiców nieogrzewne			
85	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.3	0234-06	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
86	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.3	0235-08	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
87	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.3	0132-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
88	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.3	0819-15	2,0*(3,44*2+1,43*2+1,07*6+1,25*6)-1,6*6-1,8	m ²	35,920	
		2,0*(1,5*2+1,66*2)-1,8	m ²	10,840	
				RAZEM	46,760
89	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.3	0811-07	1,43*3,44+1,25*1,07*3	m ²	8,932	
		1,5*1,66	m ²	2,490	
				RAZEM	11,422
90	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu analogia	m ³		
d.3	0116-04	0,7	m ³	0,700	
				RAZEM	0,700
91	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.3	0118-13	0,7	m ³	0,700	
				RAZEM	0,700
92	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³		
d.3	0118-14	Krotność = 7			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,7	m ³	0,700	
				RAZEM	0,700
93	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - analogia poszpachlowanie tynku sufitu gips woodporny 1,35*(3,44*2+1,43*2+1,07*6+1,25*6)+1,43*3,44+1,25*1,07*3 1,35*(1,5*2+1,66*2)+1,5*1,66	m ² m ² m ²	 40,873 11,022	
				RAZEM	51,895
94	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 1,35*(3,44*2+1,43*2+1,07*6+1,25*6)+1,43*3,44+1,25*1,07*3 1,35*(1,5*2+1,66*2)+1,5*1,66	m ² m ² m ²	 40,873 11,022	
				RAZEM	51,895
95	KNR 2-02 d.3 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1,43*3,44+1,25*1,07*3 1,5*1,66	m ² m ² m ²	 8,932 2,490	
				RAZEM	11,422
96	KNR 2-02 d.3 1118-11	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki do 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną 1,43*3,44+1,25*1,07*3 1,5*1,66	m ² m ² m ²	 8,932 2,490	
				RAZEM	11,422
97	KNR 2-02 d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2,0*(3,44*2+1,43*2+1,07*6+1,25*6)-1,6*6-1,8 2,0*(1,5*2+1,66*2)-1,8	m ² m ² m ²	 35,920 10,840	
				RAZEM	46,760
98	KNR 2-02 d.3 0829-11	Licowanie ścian płytkami o wymiarach do 40x40 cm na klej metodą kombinowaną 2,0*(3,44*2+1,43*2+1,07*6+1,25*6)-1,6*6-1,8 2,0*(1,5*2+1,66*2)-1,8	m ² m ² m ²	 35,920 10,840	
				RAZEM	46,760
99	ZKNR C-2 d.3 0101-08	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie Gruntowanie pod tynki, płytki, malowanie, izolacje Krotność = 2 3,35*(3,44*2+1,43*2+1,07*6+1,25*6)+1,43*3,44+1,25*1,07*3 3,35*(1,5*2+1,66*2)+1,5*1,66	m ² m ² m ²	 88,193 23,662	
				RAZEM	111,855
100	KNR-W 2-02 d.3 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
101	KNR 5-08 d.3 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
102	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Miska typu compact 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
103	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
104	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie zimna woda o śr. nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
105	KNR 4-01 d.3 1210-08	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 analogia malowanie ościeżnic stalowych wc 0,75*2 0,6*3	m ² m ² m ²	 1,500 1,800	
				RAZEM	3,300
106	KNR 4-01 d.3 0322-01	Montaż lustra 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000